
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont balkonów w budynkach osm część I
ADRES INWESTYCJI : Wg wykazu w specyfikacji
INWESTOR : Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA : 05-400 Otwock, ul. Andriollego 54

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Malinowski
DATA OPRACOWANIA : 13 lipiec 2020

OPRACOWANIE

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pułaskiego 12B m.19 - 1 szt.			
1.1		Balkony			
1.1.1		Płyta balkonowa posadzka			
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
d.1.1604-02					
1.1		36	m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
2	KNR 2-02 r.	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.1.16 z.sz.5.15		(poz.:3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24)			
1.1		0	m-g	0,000	
3	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1.0811-07					
1.1		1,98	m ²	1,980	
				RAZEM	1,980
4	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1.0804-07					
1.1		1,98	m ²	1,980	
				RAZEM	1,980
5	KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.0545-08					
1.1		2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR 4-04	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych	m		
d.1.0804-03					
1.1		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
7	KNR 4-01	Uzupełnienie zbrojonych płyt balkonowych z betonu monolitycznego - beton szybkoschnący	m ³		
d.1.0203-12					
1.1		0,04	m ³	0,040	
				RAZEM	0,040
8	KNR 4-01	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2	miejsc.		
d.1.0205-05					
1.1		0,99	miejsc.	0,990	
				RAZEM	0,990
9	KNR 2-02	Podkłady betonowe pod posadzki - warstwa spadkowa beton szybkoschnący	m ³		
d.1.1101-02					
1.1		0,139	m ³	0,139	
				RAZEM	0,139
10	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm mocowane na klej	m ²		
d.1.202 0541-02					
1.1		2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
11	NNRNKB	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej lub folii w płynie w zależności od wysokości progu okien (należy przyjąć cenę średnią)	m ²		
d.1.202 0618-02					
1.1	kalk. własna	2,178	m ²	2,178	
				RAZEM	2,178
12	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m ²		
d.1.1106-01					
1.1		1,98	m ²	1,980	
				RAZEM	1,980
13	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm - klej i spoina mrozoodporna i elastyczna	m ²		
d.1.1118-03					
1.1		1,98	m ²	1,980	
				RAZEM	1,980
14	KNR 0-12	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm - klej i spoina mrozoodporna i elastyczna	m		
d.1.1119-02					
1.1		1,8	m	1,800	
				RAZEM	1,800

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR-W 2-02	Balustrady balkonowe proste z pochwytym stalowym profil zamknięty - mocowane do płyty od zewnątrz, malowane farbą podkładową miniową i 2x farbą chlorokauczukową nawierzchniową - wzór określi OSM	m		
d.1.	1209-02		m	4,000	
1.1	analogia				
				RAZEM	4,000
1.1.		Płyta balkonowa spód			
2					
16	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich	m ²		
d.1.	0701-08		m ²	1,980	
1.2		1,98			
				RAZEM	1,980
17	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - spody balkonów	m ²		
d.1.	2611-01		m ²	1,980	
1.2		1,98			
				RAZEM	1,980
18	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków spody balkonów	m ²		
d.1.	0101-01		m ²	1,980	
1.2		1,98			
				RAZEM	1,980
19	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na sklepieniach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa - spody balkonów	m ²		
d.1.	0203-02		m ²	1,980	
1.2		1,98			
				RAZEM	1,980
20	KNR AT-26	Grunтовanie ręczne - spody balkonów	m ²		
d.1.	0102-01		m ²	1,980	
1.2		1,98			
				RAZEM	1,980
21	KNR 0-23	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - spody balkonów	m ²		
d.1.	0933-01		m ²	1,980	
1.2		1,98			
				RAZEM	1,980
22	KNR 0-23	Przyklejenie warstwy siatki na spodach balkonu	m ²		
d.1.	2612-06		m ²	1,980	
1.2		1,98			
				RAZEM	1,980
23	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - montaż listwy kapinosowej	m		
d.1.	2612-08		m	4,000	
1.2		4			
				RAZEM	4,000
24	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków barwionych o fakturze nakrapianej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - sufity balkonów	m ²		
d.1.	0933-02		m ²	1,980	
1.2		1,98			
				RAZEM	1,980
1.2		Wywóz gruzu i złomu			
25	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.	0108-09		m ³	0,297	
2		0,297			
				RAZEM	0,297
26	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1.	0108-10		m ³	0,297	
2		Krotność = 10 0,297			
				RAZEM	0,297
27	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t		
d.1.	1107-01		t	0,100	
2		0,1			
				RAZEM	0,100
2		Poniatowskiego 4 - 4 szt.			
2.1		Balkony			
2.1.		Płyta balkonowa posadzka			
1					
28	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
d.2.	1604-02				
1.1					

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		72	m ²	72,000	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *4	72,000 288,000
29 d.2. 1.1	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.:30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52)			
		0	m-g	0,000	
30 d.2. 1.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		1,65	m ²	1,650	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *4	1,650 6,600
31 d.2. 1.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		1,65	m ²	1,650	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *4	1,650 6,600
32 d.2. 1.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		1,85	m ²	1,850	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *4	1,850 7,400
33 d.2. 1.1	KNR 4-04 0804-03	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych	m		
		3,7	m	3,700	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *4	3,700 14,800
34 d.2. 1.1	KNR 4-01 0203-12	Uzupełnienie zbrojonych płyt balkonowych z betonu monolitycznego - beton szybkoschnący	m ³		
		0,033	m ³	0,033	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *4	0,033 0,132
35 d.2. 1.1	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2	miejs.		
		0,825	miejs.	0,825	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *4	0,825 3,300
36 d.2. 1.1	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe pod posadzki - warstwa spadkowa beton szybkoschnący	m ³		
		0,116	m ³	0,116	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *4	0,116 0,464
37 d.2. 1.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm mocowane na klej	m ²		
		1,85	m ²	1,850	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *4	1,850 7,400
38 d.2. 1.1	NNRNKB 202 0618-02 kalk. własna	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej lub folii w płynie w zależ- ności od wysokości progu okien (należy przyjąć cenę średnią)	m ²		
		1,815	m ²	1,815	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *4	1,815 7,260
39 d.2. 1.1	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m ²		
		1,65	m ²	1,650	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *4	1,650 6,600
40 d.2. 1.1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm - klej i spoina mrozoodporna i elas- tyczna	m ²		
		1,65	m ²	1,650	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *4	1,650 6,600

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41	KNR 0-12	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm -	m		
d.2.	1119-02	klej i spoina mrozoodporna i elastyczna			
1.1		1,5	m	1,500	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM	1,500
				*4	6,000
42	KNR-W 2-02	Balustrady balkonowe proste z pochwytym stalowym profil zamknięty - mocowane do płyty od zewnątrz, malowane farbą podkładową miniową i 2x farbą chlorokauczukową nawierzchniową - wzór określi OSM	m		
d.2.	1209-02				
1.1	analogia	3,7	m	3,700	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM	3,700
				*4	14,800
43	KNNR 7	Montaż daszka nad najwyższym balkonem - daszek systemowy wg wzoru	m ²		
d.2.	0506-01	OSM			
1.1	analogia	1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
2.1.		Płyta balkonowa spód			
2					
44	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich	m ²		
d.2.	0701-08				
1.2		1,65	m ²	1,650	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM	1,650
				*4	6,600
45	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - spody balkonów	m ²		
d.2.	2611-01				
1.2		1,65	m ²	1,650	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM	1,650
				*4	6,600
46	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków spody balkonów	m ²		
d.2.	0101-01				
1.2		1,65	m ²	1,650	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM	1,650
				*4	6,600
47	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na sklepieniach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa - spody balkonów	m ²		
d.2.	0203-02				
1.2		1,65	m ²	1,650	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM	1,650
				*4	6,600
48	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne - spody balkonów	m ²		
d.2.	0102-01				
1.2		1,65	m ²	1,650	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM	1,650
				*4	6,600
49	KNR 0-23	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - spody balkonów	m ²		
d.2.	0933-01				
1.2		1,65	m ²	1,650	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM	1,650
				*4	6,600
50	KNR 0-23	Przyklejenie warstwy siatki na spodach balkonu	m ²		
d.2.	2612-06				
1.2		1,65	m ²	1,650	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM	1,650
				*4	6,600
51	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - montaż listwy kapinosowej	m		
d.2.	2612-08				
1.2		3,7	m	3,700	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM	3,700
				*4	14,800
52	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków barwionych o fakturze nakrapianej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - sufity balkonów	m ²		
d.2.	0933-02				
1.2		1,65	m ²	1,650	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM	1,650
				*4	6,600
2.2		Wywóz gruzu i złomu			

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53	KNR 4-01 d.2. 0108-09 2	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0,247	m ³	0,247	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *4	0,247 0,988
54	KNR 4-01 d.2. 0108-10 2	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		
		0,247	m ³	0,247	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *4	0,247 0,988
55	KNR 4-04 d.2. 1107-01 2	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t		
		0,092	t	0,092	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *4	0,092 0,368
3	Andriollego 59 - 4 szt.				
3.1	Balkony				
3.1.1	Płyta balkonowa posadzka				
56	KNR 2-02 d.3. 1604-02 1.1	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
		36	m ²	36,000	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *4	36,000 144,000
57	KNR 2-02 r. d.3. 16 z.sz.5.15 1.1	Czas pracy rusztowań grupy 3 (poz.:58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80)			
		0	m-g	0,000	
58	KNR 4-01 d.3. 0811-07 1.1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		1,65	m ²	1,650	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *4	1,650 6,600
59	KNR 4-01 d.3. 0804-07 1.1	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		1,65	m ²	1,650	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *4	1,650 6,600
60	KNR-W 4-01 d.3. 0545-08 1.1	Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		1,85	m ²	1,850	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *4	1,850 7,400
61	KNR 4-04 d.3. 0804-03 1.1	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych	m		
		3,7	m	3,700	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *4	3,700 14,800
62	KNR 4-01 d.3. 0203-12 1.1	Uzupełnienie zbrojonych płyt balkonowych z betonu monolitycznego - beton szybkoschnący	m ³		
		0,033	m ³	0,033	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *4	0,033 0,132
63	KNR 4-01 d.3. 0205-05 1.1	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2	miejs.		
		0,825	miejs.	0,825	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *4	0,825 3,300
64	KNR 2-02 d.3. 1101-02 1.1	Podkłady betonowe pod posadzki - warstwa spadkowa beton szybkoschnący	m ³		
		0,116	m ³	0,116	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *4	0,116 0,464

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
65	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm mocowane na klej	m ²		
d.3.	202 0541-02				
1.1		1,85	m ²	1,850	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM	1,850
				*4	7,400
66	NNRNKB	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej lub folii w płynie w zależności od wysokości progu okien (należy przyjąć cenę średnią)	m ²		
d.3.	202 0618-02				
1.1	kalk. własna	1,815	m ²	1,815	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM	1,815
				*4	7,260
67	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m ²		
d.3.	1106-01				
1.1		1,65	m ²	1,650	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM	1,650
				*4	6,600
68	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm - klej i spoina mrozoodporna i elastyczna	m ²		
d.3.	1118-03				
1.1		1,65	m ²	1,650	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM	1,650
				*4	6,600
69	KNR 0-12	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm - klej i spoina mrozoodporna i elastyczna	m		
d.3.	1119-02				
1.1		1,5	m	1,500	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM	1,500
				*4	6,000
70	KNR-W 2-02	Balustrady balkonowe proste z pochwytym stalowym profil zamknięty - mocowane do płyty od zewnątrz, malowane farbą podkładową miniową i 2x farbą chlorokauczukową nawierzchniową - wzór określi OSM	m		
d.3.	1209-02				
1.1	analogia	3,7	m	3,700	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM	3,700
				*4	14,800
71	KNR 7	Montaż daszka nad najwyższym balkonem - daszek systemowy wg wzoru OSM	m ²		
d.3.	0506-01				
1.1	analogia	1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
3.1.		Płyta balkonowa spód			
2					
72	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich	m ²		
d.3.	0701-08				
1.2		1,65	m ²	1,650	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM	1,650
				*4	6,600
73	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - spody balkonów	m ²		
d.3.	2611-01				
1.2		1,65	m ²	1,650	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM	1,650
				*4	6,600
74	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków spody balkonów	m ²		
d.3.	0101-01				
1.2		1,65	m ²	1,650	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM	1,650
				*4	6,600
75	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na sklepieniach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa - spody balkonów	m ²		
d.3.	0203-02				
1.2		1,65	m ²	1,650	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM	1,650
				*4	6,600
76	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne - spody balkonów	m ²		
d.3.	0102-01				
1.2		1,65	m ²	1,650	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM	1,650
				*4	6,600

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
77 d.3. 1.2	KNR 0-23 0933-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - spody balkonów	m ²		
		1,65	m ²	1,650	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *4	1,650 6,600
78 d.3. 1.2	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na spodach balkonu	m ²		
		1,65	m ²	1,650	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *4	1,650 6,600
79 d.3. 1.2	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - montaż listwy kapi- nosowej	m		
		3,7	m	3,700	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *4	3,700 14,800
80 d.3. 1.2	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków barwionych o fakturze nakrapianej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - sufity balko- nów	m ²		
		1,65	m ²	1,650	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *4	1,650 6,600
3.2	Wywóz gruzu i złomu				
81 d.3. 2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0,247	m ³	0,247	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *4	0,247 0,988
82 d.3. 2	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		
		0,247	m ³	0,247	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *4	0,247 0,988
83 d.3. 2	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t		
		0,092	t	0,092	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *4	0,092 0,368
4	Wronia 5 - 2 szt.				
4.1	Balkony				
4.1. 1	Płyta balkonowa posadzka				
84 d.4. 1.1	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
		72	m ²	72,000	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *2	72,000 144,000
85 d.4. 1.1	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 4 (poz.: 84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,1 07,108,109,110) 0	m-g	0,000	
86 d.4. 1.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		6,36	m ²	6,360	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *2	6,360 12,720
87 d.4. 1.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		6,36	m ²	6,360	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *2	6,360 12,720
88 d.4. 1.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		2,65	m ²	2,650	
				RAZEM	2,650

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Mnożnik obmiaru		*2	5,300
89 d.4. 1.1	KNR 4-04 0804-03	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych	m		
		5,3	m	5,300	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *2	5,300 10,600
90 d.4. 1.1	KNR 4-01 0203-12	Uzupełnienie zbrojonych płyt balkonowych z betonu monolitycznego - beton szybkoschnący	m³		
		0,127	m³	0,127	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *2	0,127 0,254
91 d.4. 1.1	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2	miejs.		
		3,18	miejs.	3,180	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *2	3,180 6,360
92 d.4. 1.1	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe pod posadzki - warstwa spadkowa beton szybkoschnący	m³		
		0,445	m³	0,445	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *2	0,445 0,890
93 d.4. 1.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm mocowane na klej	m²		
		2,65	m²	2,650	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *2	2,650 5,300
94 d.4. 1.1	NNRNKB 202 0618-02 kalk. własna	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej lub folii w płynie w zależności od wysokości progu okien (należy przyjąć cenę średnią)	m²		
		6,996	m²	6,996	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *2	6,996 13,992
95 d.4. 1.1	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m²		
		6,36	m²	6,360	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *2	6,360 12,720
96 d.4. 1.1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm - klej i spoina mrozoodporna i elastyczna	m²		
		6,36	m²	6,360	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *2	6,360 12,720
97 d.4. 1.1	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm - klej i spoina mrozoodporna i elastyczna	m		
		1,8	m	1,800	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *2	1,800 3,600
98 d.4. 1.1	KNR-W 2-02 1209-02 analogia	Balustrady balkonowe proste z pochwytym stalowym profil zamknięty - mocowane do płyty od zewnątrz, malowane farbą podkładową miniową i 2x farbą chlorokauczukową nawierzchniową - wzór określi OSM	m		
		5,3	m	5,300	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *2	5,300 10,600
4.1. 2		Płyta balkonowa spód			
99 d.4. 1.2	KNR-W 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich	m²		
		6,36	m²	6,360	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *2	6,360 12,720
100 d.4. 1.2	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - spody balkonów	m²		
		6,36	m²	6,360	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *2	6,360 12,720

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
101 d.4. 1.2	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków spody balkonów	m ²		
		6,36	m ²	6,360	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *2	6,360 12,720
102 d.4. 1.2	KNR AT-26 0203-02	Tynki renowacyjne na sklepieniach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa - spody balkonów	m ²		
		6,36	m ²	6,360	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *2	6,360 12,720
103 d.4. 1.2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne - spody balkonów	m ²		
		6,36	m ²	6,360	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *2	6,360 12,720
104 d.4. 1.2	KNR 0-23 0933-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - spody balkonów	m ²		
		6,36	m ²	6,360	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *2	6,360 12,720
105 d.4. 1.2	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na spodach balkonu	m ²		
		6,36	m ²	6,360	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *2	6,360 12,720
106 d.4. 1.2	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - montaż listwy kapienosowej	m		
		5,3	m	5,300	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *2	5,300 10,600
107 d.4. 1.2	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków barwionych o fakturze nakrapianej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - sufity balkonów	m ²		
		6,36	m ²	6,360	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *2	6,360 12,720
4.2	Wywóz gruzu i złomu				
108 d.4. 2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0,954	m ³	0,954	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *2	0,954 1,908
109 d.4. 2	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		
		0,954	m ³	0,954	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *2	0,954 1,908
110 d.4. 2	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t		
		0,132	t	0,132	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *2	0,132 0,264
5	Batorego 40 B - wymiana ekranów 2 szt.				
111 d.5	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
		36	m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
112 d.5	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 5 (poz.:113,114,115,116,117,118,119,120)	m-g		
		0		0,000	
113 d.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		4	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
114 d.5	KNR 4-04 0804-02	Odcięcie ekranów od balustrad	m		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
115	KNR 4-01 d.5 0212-01 analogia	Rozbiórka ekranów betonowych	m ³		
		0,24	m ³	0,240	
				RAZEM	0,240
116	KNR-W 2-02 d.5 1208-01	Montaż nowych ekranów z ramy z kątownika wypełnionej płytą Minerit	mb		
		3	mb	3,000	
				RAZEM	3,000
117	KNR 7-12 d.5 0101-03 9901-1 z.o. 3.2.	Czyszczenie konstrukcji stalowej balustrad	m ²		
		7,7	m ²	7,700	
				RAZEM	7,700
118	KNR 7-12 d.5 0105-03	Odtłuszczenie konstrukcji balustrad	m ²		
		7,7	m ²	7,700	
				RAZEM	7,700
119	KNR 7-12 d.5 0201-02 9901-1 z.o. 3.2.	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi	m ²		
		7,7	m ²	7,700	
				RAZEM	7,700
120	KNR 7-12 d.5 0213-02	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi konstrukcji balustrad	m ²		
		7,7	m ²	7,700	
				RAZEM	7,700
121	KNR 4-01 d.5 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0,222	m ³	0,222	
				RAZEM	0,222
122	KNR 4-01 d.5 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		
		0,222	m ³	0,222	
				RAZEM	0,222
123	KNR 4-04 d.5 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t		
		0,1	t	0,100	
				RAZEM	0,100
6		Batorego 42A - 1 szt.			
6.1		Balkony			
6.1.1		Płyta balkonowa posadzka			
124	KNR 2-02 d.6. 1604-02 1.1	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
		36	m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
125	KNR 2-02 r. d.6. 16 z.sz.5.15 1.1	Czas pracy rusztowań grupy 6 (poz.: 126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152) 0	m-g	0,000	
126	KNR 4-01 d.6. 0811-07 1.1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		1,56	m ²	1,560	
				RAZEM	1,560
127	KNR 4-01 d.6. 0804-07 1.1	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		1,56	m ²	1,560	
				RAZEM	1,560
128	KNR-W 4-01 d.6. 0545-08 1.1	Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		1,85	m ²	1,850	
				RAZEM	1,850

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
129	KNR 4-01 d.6. 0203-12 1.1	Uzupełnienie zbrojonych płyt balkonowych z betonu monolitycznego - beton szybkoschnący	m ³		
		0,031	m ³	0,031	
				RAZEM	0,031
130	KNR 4-01 d.6. 0205-05 1.1	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2	miejs.		
		0,78	miejs.	0,780	
				RAZEM	0,780
131	KNR 2-02 d.6. 1101-02 1.1	Podkłady betonowe pod posadzki - warstwa spadkowa beton szybkoschnący	m ³		
		0,109	m ³	0,109	
				RAZEM	0,109
132	NNRNKB d.6. 202 0541-02 1.1	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm mocowane na klej	m ²		
		1,85	m ²	1,850	
				RAZEM	1,850
133	NNRNKB d.6. 202 0618-02 1.1 kalk. własna	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej lub folii w płynie w zależności od wysokości progu okien (należy przyjąć cenę średnią)	m ²		
		1,716	m ²	1,716	
				RAZEM	1,716
134	KNR 2-02 d.6. 1106-01 1.1	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m ²		
		1,56	m ²	1,560	
				RAZEM	1,560
135	KNR 0-12 d.6. 1118-03 1.1	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm - klej i spoina mrozoodporna i elastyczna	m ²		
		1,56	m ²	1,560	
				RAZEM	1,560
136	KNR 0-12 d.6. 1119-02 1.1	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm - klej i spoina mrozoodporna i elastyczna	m		
		1,3	m	1,300	
				RAZEM	1,300
137	KNR 4-04 d.6. 0804-02 1.1	Odcięcie ekranów od balustrad	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
138	KNR 4-01 d.6. 0212-01 1.1 analogia	Rozbiórka ekranów betonowych	m ³		
		0,12	m ³	0,120	
				RAZEM	0,120
139	KNR-W 2-02 d.6. 1208-01 1.1	Montaż nowych ekranów z ramy z kątownika wypełnionej płytą Minerit	mb		
		3	mb	3,000	
				RAZEM	3,000
140	KNR 7-12 d.6. 0101-03 1.1 9901-1 z.o. 3.2.	Czyszczenie konstrukcji stalowej balustrad	m ²		
		4,18	m ²	4,180	
				RAZEM	4,180
141	KNR 7-12 d.6. 0105-03 1.1	Odtłuszczanie konstrukcji balustrad	m ²		
		4,18	m ²	4,180	
				RAZEM	4,180
142	KNR 7-12 d.6. 0201-02 1.1 9901-1 z.o. 3.2.	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi	m ²		
		4,18	m ²	4,180	
				RAZEM	4,180
143	KNR 7-12 d.6. 0213-02 1.1	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji balustrad	m ²		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4,18	m ²	4,180	
				RAZEM	4,180
6.1.		Płyta balkonowa spód			
144	KNR-W 4-01 d.6. 0701-08 1.2	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich	m ²		
		1,56	m ²	1,560	
				RAZEM	1,560
145	KNR 0-23 d.6. 2611-01 1.2	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - spody balkonów	m ²		
		1,56	m ²	1,560	
				RAZEM	1,560
146	KNR AT-26 d.6. 0101-01 1.2	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków spody balkonów	m ²		
		1,56	m ²	1,560	
				RAZEM	1,560
147	KNR AT-26 d.6. 0203-02 1.2	Tynki renowacyjne na sklepieniach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa - spody balkonów	m ²		
		1,56	m ²	1,560	
				RAZEM	1,560
148	KNR AT-26 d.6. 0102-01 1.2	Gruntowanie ręczne - spody balkonów	m ²		
		1,56	m ²	1,560	
				RAZEM	1,560
149	KNR 0-23 d.6. 0933-01 1.2	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - spody balkonów	m ²		
		1,56	m ²	1,560	
				RAZEM	1,560
150	KNR 0-23 d.6. 2612-06 1.2	Przyklejenie warstwy siatki na spodach balkonu	m ²		
		1,56	m ²	1,560	
				RAZEM	1,560
151	KNR 0-23 d.6. 2612-08 1.2	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - montaż listwy kapienosowej	m		
		3,7	m	3,700	
				RAZEM	3,700
152	KNR 0-23 d.6. 0933-02 1.2	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków barwionych o fakturze nakrapianej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - sufity balkonów	m ²		
		1,56	m ²	1,560	
				RAZEM	1,560
6.2		Wywóz gruzu i złomu			
153	KNR 4-01 d.6. 0108-09 2	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0,234	m ³	0,234	
				RAZEM	0,234
154	KNR 4-01 d.6. 0108-10 2	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		
		0,234	m ³	0,234	
				RAZEM	0,234
155	KNR 4-04 d.6. 1107-01 2	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t		
		0,1	t	0,100	
				RAZEM	0,100
7		Batorego 40D - 7 szt.			
7.1		Balkony			
7.1.		Płyta balkonowa posadzka			
1					
156	KNR 2-02 d.7. 1604-02 1.1	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
		72	m ²	72,000	
				RAZEM	72,000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
157 d.7. 1.1	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 7 (poz.: 158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175, 177,178,179,180,181,182,183,184,185) 0	m-g	0,000	
158 d.7. 1.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		1,56	m ²	1,560	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *7	1,560 10,920
159 d.7. 1.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		1,56	m ²	1,560	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *7	1,560 10,920
160 d.7. 1.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		1,85	m ²	1,850	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *7	1,850 12,950
161 d.7. 1.1	KNR 4-01 0203-12	Uzupełnienie zbrojonych płyt balkonowych z betonu monolitycznego - beton szybkoschnący	m ³		
		0,031	m ³	0,031	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *7	0,031 0,217
162 d.7. 1.1	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2	miejsc.		
		0,78	miejsc.	0,780	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *7	0,780 5,460
163 d.7. 1.1	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe pod posadzki - warstwa spadkowa beton szybkoschnący	m ³		
		0,109	m ³	0,109	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *7	0,109 0,763
164 d.7. 1.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm mocowane na klej	m ²		
		1,85	m ²	1,850	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *7	1,850 12,950
165 d.7. 1.1	NNRNKB 202 0618-02 kalk. własna	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej lub folii w płynie w zależ- ności od wysokości progu okien (należy przyjąć cenę średnią)	m ²		
		1,716	m ²	1,716	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *7	1,716 12,012
166 d.7. 1.1	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m ²		
		1,56	m ²	1,560	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *7	1,560 10,920
167 d.7. 1.1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm - klej i spoina mrozoodporna i elas- tyczna	m ²		
		1,56	m ²	1,560	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *7	1,560 10,920
168 d.7. 1.1	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm - klej i spoina mrozoodporna i elastyczna	m		
		1,3	m	1,300	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *7	1,300 9,100
169 d.7. 1.1	KNR 4-04 0804-02	Odcięcie ekranów od balustrad	m		
		1,5	m	1,500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *7	1,500 10,500
170	KNR 4-01 d.7. 0212-01 1.1 analogia	Rozbiórka ekranów betonowych	m ³		
		0,12	m ³	0,120	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *7	0,120 0,840
171	KNR-W 2-02 d.7. 1208-01 1.1	Montaż nowych ekranów z ramy z kątownika wypełnionej płytą Minerit	mb		
		3	mb	3,000	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *7	3,000 21,000
172	KNR 7-12 d.7. 0101-03 1.1 9901-1 z.o. 3.2.	Czyszczenie konstrukcji stalowej balustrad	m ²		
		4,18	m ²	4,180	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *7	4,180 29,260
173	KNR 7-12 d.7. 0105-03 1.1	Odtłuszczenie konstrukcji balustrad	m ²		
		4,18	m ²	4,180	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *7	4,180 29,260
174	KNR 7-12 d.7. 0201-02 1.1 9901-1 z.o. 3.2.	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi	m ²		
		4,18	m ²	4,180	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *7	4,180 29,260
175	KNR 7-12 d.7. 0213-02 1.1	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji balustrad	m ²		
		4,18	m ²	4,180	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *7	4,180 29,260
176	KNNR 7 d.7. 0506-01 1.1 analogia	Montaż daszka nad najwyższym balkonem - daszek systemowy wg wzoru OSM	m ²		
		3,6	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
7.1. 2		Płyta balkonowa spód			
177	KNR-W 4-01 d.7. 0701-08 1.2	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich	m ²		
		1,56	m ²	1,560	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *7	1,560 10,920
178	KNR 0-23 d.7. 2611-01 1.2	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - spody balkonów	m ²		
		1,56	m ²	1,560	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *7	1,560 10,920
179	KNR AT-26 d.7. 0101-01 1.2	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków spody balkonów	m ²		
		1,56	m ²	1,560	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *7	1,560 10,920
180	KNR AT-26 d.7. 0203-02 1.2	Tynki renowacyjne na sklepieniach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa - spody balkonów	m ²		
		1,56	m ²	1,560	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *7	1,560 10,920
181	KNR AT-26 d.7. 0102-01 1.2	Gruntowanie ręczne - spody balkonów	m ²		
		1,56	m ²	1,560	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *7	1,560 10,920
182	KNR 0-23 d.7. 0933-01 1.2	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - spody balkonów	m ²		
		1,56	m ²	1,560	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *7	1,560 10,920
183	KNR 0-23 d.7. 2612-06 1.2	Przyklejenie warstwy siatki na spodach balkonu	m ²		
		1,56	m ²	1,560	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *7	1,560 10,920
184	KNR 0-23 d.7. 2612-08 1.2	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - montaż listwy kapi- nosowej	m		
		3,7	m	3,700	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *7	3,700 25,900
185	KNR 0-23 d.7. 0933-02 1.2	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków barwionych o fakturze nakrapianej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - sufity balko- nów	m ²		
		1,56	m ²	1,560	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *7	1,560 10,920
7.2		Wywóz gruzu i złomu			
186	KNR 4-01 d.7. 0108-09 2	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0,234	m ³	0,234	
				RAZEM	0,234
187	KNR 4-01 d.7. 0108-10 2	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		
		0,234	m ³	0,234	
				RAZEM	0,234
188	KNR 4-04 d.7. 1107-01 2	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t		
		0,175	t	0,175	
				RAZEM	0,175
8		Warszawska 9B - szt.8			
8.1		Balkony			
8.1.		Płyta balkonowa posadzka			
1					
189	KNR 2-02 d.8. 1604-02 1.1	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
		72	m ²	72,000	
				RAZEM	72,000
190	KNR 2-02 r. d.8. 16 z.sz.5.15 1.1	Czas pracy rusztowań grupy 8 (poz.: 189,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,205,206,207,208, 209,210,211,212,213) 0	m-g		
				0,000	
191	KNR 4-01 d.8. 0811-07 1.1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *8	1,800 14,400
192	KNR 4-01 d.8. 0804-07 1.1	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *8	1,800 14,400
193	KNR-W 4-01 d.8. 0545-08 1.1	Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		1,95	m ²	1,950	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *8	1,950 15,600

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
194	KNR 4-04 d.8. 0804-03 1.1	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych	m		
		3,9	m	3,900	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *8	3,900 31,200
195	KNR 4-01 d.8. 0203-12 1.1	Uzupełnienie zbrojonych płyt balkonowych z betonu monolitycznego - beton szybkoschnący	m³		
		0,036	m³	0,036	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *8	0,036 0,288
196	KNR 4-01 d.8. 0205-05 1.1	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2	miejsc.		
		0,9	miejsc.	0,900	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *8	0,900 7,200
197	KNR 2-02 d.8. 1101-02 1.1	Podkłady betonowe pod posadzki - warstwa spadkowa beton szybkoschnący	m³		
		0,126	m³	0,126	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *8	0,126 1,008
198	NNRNKB d.8. 202 0541-02 1.1	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm mocowane na klej	m²		
		1,95	m²	1,950	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *8	1,950 15,600
199	NNRNKB d.8. 202 0618-02 1.1 kalk. własna	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy grzewalnej lub folii w płynie w zależności od wysokości progu okien (należy przyjąć cenę średnią)	m²		
		1,98	m²	1,980	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *8	1,980 15,840
200	KNR 2-02 d.8. 1106-01 1.1	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m²		
		1,8	m²	1,800	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *8	1,800 14,400
201	KNR 0-12 d.8. 1118-03 1.1	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm - klej i spoina mrozoodporna i elastyczna	m²		
		1,8	m²	1,800	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *8	1,800 14,400
202	KNR 0-12 d.8. 1119-02 1.1	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm - klej i spoina mrozoodporna i elastyczna	m		
		1,5	m	1,500	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *8	1,500 12,000
203	KNR-W 2-02 d.8. 1209-02 1.1 analogia	Balustrady balkonowe proste z pochwytym stalowym profil zamknięty - mocowane do płyty od zewnątrz, malowane farbą podkładową miniową i 2x farbą chlorokauczukową nawierzchniową - wzór określi OSM	m		
		3,9	m	3,900	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *8	3,900 31,200
204	KNNR 7 d.8. 0506-01 1.1 analogia	Montaż daszka nad najwyższym balkonem - daszek systemowy wg wzoru OSM	m²		
		3,6	m²	3,600	
				RAZEM	3,600
8.1.		Płyta balkonowa spód			
2					
205	KNR-W 4-01 d.8. 0701-08 1.2	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich	m²		
		1,8	m²	1,800	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *8	1,800 14,400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
206 d.8. 1.2	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - spody balkonów 1,8	m ² m ²	 1,800	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *8	1,800 14,400
207 d.8. 1.2	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków spody balkonów 1,8	m ² m ²	 1,800	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *8	1,800 14,400
208 d.8. 1.2	KNR AT-26 0203-02	Tynki renowacyjne na sklepieniach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa - spody balkonów 1,8	m ² m ²	 1,800	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *8	1,800 14,400
209 d.8. 1.2	KNR AT-26 0102-01	Grunтовanie ręczne - spody balkonów 1,8	m ² m ²	 1,800	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *8	1,800 14,400
210 d.8. 1.2	KNR 0-23 0933-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - spody balkonów 1,8	m ² m ²	 1,800	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *8	1,800 14,400
211 d.8. 1.2	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na spodach balkonu 1,8	m ² m ²	 1,800	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *8	1,800 14,400
212 d.8. 1.2	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - montaż listwy kapinosowej 3,9	m m	 3,900	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *8	3,900 31,200
213 d.8. 1.2	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków barwionych o fakturze nakrapianej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - sufity balkonów 1,8	m ² m ²	 1,800	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *8	1,800 14,400
8.2	Wywóz gruzu i złomu				
214 d.8. 2	KNR 4-01 0108-09	Wywieżenie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,27	m ³ m ³	 0,270	
				RAZEM	0,270
215 d.8. 2	KNR 4-01 0108-10	Wywieżenie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 0,27	m ³ m ³	 0,270	
				RAZEM	0,270
216 d.8. 2	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km 0,098	t t	 0,098	
				RAZEM	0,098
9	Kościuszki 4 m.25				
9.1	Balkony				
9.1. 1	Płyta balkonowa posadzka				
217 d.9. 1.1	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m 36	m ² m ²	 36,000	
				RAZEM	36,000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
218 d.9. 16 z.sz.5.15 1.1	KNR 2-02 r.	Czas pracy rusztowań grupy 9 (poz.:217,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232)			
		0	m-g	0,000	
219 d.9. 0811-07 1.1	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
220 d.9. 0804-07 1.1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
221 d.9. 0545-08 1.1	KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		1,95	m ²	1,950	
				RAZEM	1,950
222 d.9. 0804-03 1.1	KNR 4-04	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych	m		
		3,9	m	3,900	
				RAZEM	3,900
223 d.9. 0203-12 1.1	KNR 4-01	Uzupełnienie zbrojonych płyt balkonowych z betonu monolitycznego - beton szybkoschnący	m ³		
		0,036	m ³	0,036	
				RAZEM	0,036
224 d.9. 0205-05 1.1	KNR 4-01	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2	miejsc.		
		0,9	miejsc.	0,900	
				RAZEM	0,900
225 d.9. 1101-02 1.1	KNR 2-02	Podkłady betonowe pod posadzki - warstwa spadkowa beton szybkoschnący	m ³		
		0,126	m ³	0,126	
				RAZEM	0,126
226 d.9. 202 0541-02 1.1	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm mocowane na klej	m ²		
		1,95	m ²	1,950	
				RAZEM	1,950
227 d.9. 202 0618-02 1.1	NNRNKB	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej lub folii w płynie w zależności od wysokości progu okien (należy przyjąć cenę średnią)	m ²		
	kalk. własna	1,98	m ²	1,980	
				RAZEM	1,980
228 d.9. 1106-01 1.1	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
229 d.9. 1118-03 1.1	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm - klej i spoina mrozoodporna i elastyczna	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
230 d.9. 1119-02 1.1	KNR 0-12	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm - klej i spoina mrozoodporna i elastyczna	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
231 d.9. 1209-02 1.1	KNR-W 2-02	Balustrady balkonowe proste z pochwytym stalowym profil zamknięty - mocowane do płyty od zewnątrz, malowane farbą podkładową miniową i 2x farbą chlorokauczkową nawierzchniową - wzór określi OSM	m		
	analogia	3,9	m	3,900	
				RAZEM	3,900
232 d.9. 0506-01 1.1	KNNR 7	Montaż daszka nad najwyższym balkonem - daszek systemowy wg wzoru OSM	m ²		
	analogia	1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9.1.		Płyta balkonowa spód			
2					
233	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich	m ²		
d.9.	0701-08				
1.2		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
234	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - spody balkonów	m ²		
d.9.	2611-01				
1.2		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
235	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków spody balkonów	m ²		
d.9.	0101-01				
1.2		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
236	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na sklepieniach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa - spody balkonów	m ²		
d.9.	0203-02				
1.2		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
237	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne - spody balkonów	m ²		
d.9.	0102-01				
1.2		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
238	KNR 0-23	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - spody balkonów	m ²		
d.9.	0933-01				
1.2		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
239	KNR 0-23	Przyklejenie warstwy siatki na spodach balkonu	m ²		
d.9.	2612-06				
1.2		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
240	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - montaż listwy kapinosowej	m		
d.9.	2612-08				
1.2		3,9	m	3,900	
				RAZEM	3,900
241	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków barwionych o fakturze nakrapianej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - sufity balkonów	m ²		
d.9.	0933-02				
1.2		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
9.2		Wywóz gruzu i złomu			
242	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.9.	0108-09				
2		0,27	m ³	0,270	
				RAZEM	0,270
243	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.9.	0108-10	Krotność = 10			
2		0,27	m ³	0,270	
				RAZEM	0,270
244	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t		
d.9.	1107-01				
2		0,098	t	0,098	
				RAZEM	0,098
10		Kościuszki 4A m.10			
10.1		Balkony			
10.1.1		Płyta balkonowa posadzka			
245	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
d.	1604-02				
10.1.1		36	m ²	36,000	
				RAZEM	36,000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
246 d. 10. 1.1	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 10 (poz.: 245,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263, 264,265,266,267,268,269) 0	m-g	0,000	
247 d. 10. 1.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 1,8	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
248 d. 10. 1.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 1,8	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
249 d. 10. 1.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku 1,95	m ² m ²	 1,950	
				RAZEM	1,950
250 d. 10. 1.1	KNR 4-04 0804-03	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych 3,9	m m	 3,900	
				RAZEM	3,900
251 d. 10. 1.1	KNR 4-01 0203-12	Uzupełnienie zbrojonych płyt balkonowych z betonu monolitycznego - beton szybkoschnący 0,036	m ³ m ³	 0,036	
				RAZEM	0,036
252 d. 10. 1.1	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 0,9	miejsc. miejsc.	 0,900	
				RAZEM	0,900
253 d. 10. 1.1	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe pod posadzki - warstwa spadkowa beton szybkoschnący 0,126	m ³ m ³	 0,126	
				RAZEM	0,126
254 d. 10. 1.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm mocowane na klej 1,95	m ² m ²	 1,950	
				RAZEM	1,950
255 d. 10. 1.1	NNRNKB 202 0618-02 kalk. własna	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy grzewalnej lub folii w płynie w zależ- ności od wysokości progu okien (należy przyjąć cenę średnią) 1,98	m ² m ²	 1,980	
				RAZEM	1,980
256 d. 10. 1.1	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm 1,8	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
257 d. 10. 1.1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm - klej i spoina mrozoodporna i elas- tyczna 1,8	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
258 d. 10. 1.1	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm - klej i spoina mrozoodporna i elastyczna 1,5	m m	 1,500	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,500
259 d. 1209-02 10. analogia 1.1	KNR-W 2-02	Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym profil zamknięty - mocowane do płyty od zewnątrz, malowane farbą podkładową miniową i 2x farbą chlorokauczukową nawierzchniową - wzór określi OSM	m		
		3,9	m	3,900	
				RAZEM	3,900
260 d. 0506-01 10. analogia 1.1	KNNR 7	Montaż daszka nad najwyższym balkonem - daszek systemowy wg wzoru OSM	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
10.1.2		Płyta balkonowa spód			
261 d. 0701-08 10. analogia 1.2	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
262 d. 2611-01 10. analogia 1.2	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - spody balkonów	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
263 d. 0101-01 10. analogia 1.2	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków spody balkonów	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
264 d. 0203-02 10. analogia 1.2	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na sklepieniach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa - spody balkonów	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
265 d. 0102-01 10. analogia 1.2	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne - spody balkonów	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
266 d. 0933-01 10. analogia 1.2	KNR 0-23	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - spody balkonów	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
267 d. 2612-06 10. analogia 1.2	KNR 0-23	Przyklejenie warstwy siatki na spodach balkonu	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
268 d. 2612-08 10. analogia 1.2	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - montaż listwy kapinosowej	m		
		3,9	m	3,900	
				RAZEM	3,900
269 d. 0933-02 10. analogia 1.2	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków barwionych o fakturze nakrapianej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - sufity balkonów	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
10.2		Wywóz gruzu i złomu			
270 d. 0108-09 10.2	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0,27	m ³	0,270	
				RAZEM	0,270

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
271	KNR 4-01 d. 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
10.2		Krotność = 10	m ³	0,270	
		0,27			
				RAZEM	0,270
272	KNR 4-04 d. 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t		
10.2		0,098	t	0,098	
				RAZEM	0,098
11		Dłuskiego 6 m.9			
11.1		Balkony			
11.1.1		Płyta balkonowa posadzka			
273	KNR 2-02 d. 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
11.1.1		36	m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
274	KNR 2-02 r. d. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 11 (poz.: 273,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297)	m-g	0,000	
11.1.1		0			
275	KNR 4-01 d. 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
11.1.1		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
276	KNR 4-01 d. 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
11.1.1		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
277	KNR-W 4-01 d. 0545-08	Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
11.1.1		1,95	m ²	1,950	
				RAZEM	1,950
278	KNR 4-04 d. 0804-03	Rozebranie balustrad z kształowników stalowych	m		
11.1.1		3,9	m	3,900	
				RAZEM	3,900
279	KNR 4-01 d. 0203-12	Uzupełnienie zbrojonych płyt balkonowych z betonu monolitycznego - beton szybkoschnący	m ³		
11.1.1		0,036	m ³	0,036	
				RAZEM	0,036
280	KNR 4-01 d. 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2	miejs.		
11.1.1		0,9	miejs.	0,900	
				RAZEM	0,900
281	KNR 2-02 d. 1101-02	Podkłady betonowe pod posadzki - warstwa spadkowa beton szybkoschnący	m ³		
11.1.1		0,126	m ³	0,126	
				RAZEM	0,126
282	NNRNKB d. 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm mocowane na klej	m ²		
11.1.1		1,95	m ²	1,950	
				RAZEM	1,950

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
283	NNRNKB d. 202 0618-02 11. kalk. własna 1.1	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej lub folii w płynie w zależności od wysokości progu okien (należy przyjąć cenę średnią)	m ²		
		1,98	m ²	1,980	
				RAZEM	1,980
284	KNR 2-02 d. 1106-01 11. 1.1	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
285	KNR 0-12 d. 1118-03 11. 1.1	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm - klej i spoina mrozoodporna i elastyczna	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
286	KNR 0-12 d. 1119-02 11. 1.1	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm - klej i spoina mrozoodporna i elastyczna	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
287	KNR-W 2-02 d. 1209-02 11. analogia 1.1	Balustrady balkonowe proste z pochwytym stalowym profil zamknięty - mocowane do płyty od zewnątrz, malowane farbą podkładową miniową i 2x farbą chlorokauczkową nawierzchniową - wzór określi OSM	m		
		3,9	m	3,900	
				RAZEM	3,900
288	KNR 7 d. 0506-01 11. analogia 1.1	Montaż daszka nad najwyższym balkonem - daszek systemowy wg wzoru OSM	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
11. 1.2		Płyta balkonowa spód			
289	KNR-W 4-01 d. 0701-08 11. 1.2	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
290	KNR 0-23 d. 2611-01 11. 1.2	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - spody balkonów	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
291	KNR AT-26 d. 0101-01 11. 1.2	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków spody balkonów	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
292	KNR AT-26 d. 0203-02 11. 1.2	Tynki renowacyjne na sklepieniach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa - spody balkonów	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
293	KNR AT-26 d. 0102-01 11. 1.2	Gruntowanie ręczne - spody balkonów	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
294	KNR 0-23 d. 0933-01 11. 1.2	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - spody balkonów	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
295	KNR 0-23 d. 2612-06 11. 1.2	Przyklejenie warstwy siatki na spodach balkonu	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
296	KNR 0-23 d. 2612-08 11. 1.2	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - montaż listwy kapi- nosowej	m		
		3,9	m	3,900	
				RAZEM	3,900
297	KNR 0-23 d. 0933-02 11. 1.2	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków barwionych o fakturze nakrapianej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - sufity balko- nów	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
11.2		Wywóz gruzu i złomu			
298	KNR 4-01 d. 0108-09 11.2	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0,27	m ³	0,270	
				RAZEM	0,270
299	KNR 4-01 d. 0108-10 11.2	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		
		0,27	m ³	0,270	
				RAZEM	0,270
300	KNR 4-04 d. 1107-01 11.2	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t		
		0,098	t	0,098	
				RAZEM	0,098
12		Czaplickiego 1 m.6			
12.1		Balkony			
12.1.1		Płyta balkonowa posadzka			
301	KNR 2-02 d. 1604-02 12. 1.1	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
		36	m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
302	KNR 2-02 r. d. 16 z.sz.5.15 12. 1.1	Czas pracy rusztowań grupy 12 (poz.: 301,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319, 320,321,322,323,324,325) 0	m-g	0,000	
303	KNR 4-01 d. 0811-07 12. 1.1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
304	KNR 4-01 d. 0804-07 12. 1.1	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
305	KNR-W 4-01 d. 0545-08 12. 1.1	Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		1,95	m ²	1,950	
				RAZEM	1,950
306	KNR 4-04 d. 0804-03 12. 1.1	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych	m		
		3,9	m	3,900	
				RAZEM	3,900

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
307 d. 12. 1.1	KNR 4-01 0203-12	Uzupełnienie zbrojonych płyt balkonowych z betonu monolitycznego - beton szybkoschnący	m ³		
		0,036	m ³	0,036	
				RAZEM	0,036
308 d. 12. 1.1	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2	miejs.		
		0,9	miejs.	0,900	
				RAZEM	0,900
309 d. 12. 1.1	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe pod posadzki - warstwa spadkowa beton szybkoschnący	m ³		
		0,126	m ³	0,126	
				RAZEM	0,126
310 d. 12. 1.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm mocowane na klej	m ²		
		1,95	m ²	1,950	
				RAZEM	1,950
311 d. 12. 1.1	NNRNKB 202 0618-02 kalk. własna	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej lub folii w płynie w zależności od wysokości progu okien (należy przyjąć cenę średnią)	m ²		
		1,98	m ²	1,980	
				RAZEM	1,980
312 d. 12. 1.1	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
313 d. 12. 1.1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm - klej i spoina mrozoodporna i elastyczna	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
314 d. 12. 1.1	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm - klej i spoina mrozoodporna i elastyczna	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
315 d. 12. 1.1	KNR-W 2-02 1209-02 analogia	Balustrady balkonowe proste z pochwytym stalowym profil zamknięty - mocowane do płyty od zewnątrz, malowane farbą podkładową miniową i 2x farbą chlorokauczukową nawierzchniową - wzór określi OSM	m		
		3,9	m	3,900	
				RAZEM	3,900
316 d. 12. 1.1	KNNR 7 0506-01 analogia	Montaż daszka nad najwyższym balkonem - daszek systemowy wg wzoru OSM	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
12. 1.2		Płyta balkonowa spód			
317 d. 12. 1.2	KNR-W 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
318 d. 12. 1.2	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - spody balkonów	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
319 d. 12. 1.2	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków spody balkonów	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
320 d. 12. 1.2	KNR AT-26 0203-02	Tynki renowacyjne na sklepieniach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa - spody balkonów	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
321 d. 12. 1.2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne - spody balkonów	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
322 d. 12. 1.2	KNR 0-23 0933-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - spody balkonów	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
323 d. 12. 1.2	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na spodach balkonu	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
324 d. 12. 1.2	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - montaż listwy kapinosowej	m		
		3,9	m	3,900	
				RAZEM	3,900
325 d. 12. 1.2	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków barwionych o fakturze nakrapianej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - sufity balkonów	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
12.2		Wywóz gruzu i złomu			
326 d. 12.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0,27	m ³	0,270	
				RAZEM	0,270
327 d. 12.2	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		
		0,27	m ³	0,270	
				RAZEM	0,270
328 d. 12.2	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t		
		0,098	t	0,098	
				RAZEM	0,098
13		Czaplickiego 5 m.29			
13.1		Balkony			
13.1.1		Płyta balkonowa posadzka			
329 d. 13. 1.1	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
		36	m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
330 d. 13. 1.1	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 13 (poz.: 329,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353) 0	m-g	0,000	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
331 d. 13. 1.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
332 d. 13. 1.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
333 d. 13. 1.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		1,95	m ²	1,950	
				RAZEM	1,950
334 d. 13. 1.1	KNR 4-04 0804-03	Rozebranie balustrad z kształowników stalowych	m		
		3,9	m	3,900	
				RAZEM	3,900
335 d. 13. 1.1	KNR 4-01 0203-12	Uzupełnienie zbrojonych płyt balkonowych z betonu monolitycznego - beton szybkoschnący	m ³		
		0,036	m ³	0,036	
				RAZEM	0,036
336 d. 13. 1.1	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2	miejs.		
		0,9	miejs.	0,900	
				RAZEM	0,900
337 d. 13. 1.1	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe pod posadzki - warstwa spadkowa beton szybkoschnący	m ³		
		0,126	m ³	0,126	
				RAZEM	0,126
338 d. 13. 1.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm mocowane na klej	m ²		
		1,95	m ²	1,950	
				RAZEM	1,950
339 d. 13. 1.1	NNRNKB 202 0618-02 kalk. własna	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej lub folii w płynie w zależności od wysokości progu okien (należy przyjąć cenę średnią)	m ²		
		1,98	m ²	1,980	
				RAZEM	1,980
340 d. 13. 1.1	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
341 d. 13. 1.1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm - klej i spoina mrozoodporna i elastyczna	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
342 d. 13. 1.1	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm - klej i spoina mrozoodporna i elastyczna	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
343 d. 13. 1.1	KNR-W 2-02 1209-02 analogia	Balustrady balkonowe proste z pochwytym stalowym profil zamknięty - mocowane do płyty od zewnątrz, malowane farbą podkładową miniową i 2x farbą chlorokauczukową nawierzchniową - wzór określi OSM	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,9	m	3,900	
				RAZEM	3,900
344	KNR 7 d. 0506-01 13. analogia 1.1	Montaż daszka nad najwyższym balkonem - daszek systemowy wg wzoru OSM	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
13. 1.2		Płyta balkonowa spód			
345	KNR-W 4-01 d. 0701-08 13. 1.2	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
346	KNR 0-23 d. 2611-01 13. 1.2	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - spody balkonów	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
347	KNR AT-26 d. 0101-01 13. 1.2	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków spody balkonów	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
348	KNR AT-26 d. 0203-02 13. 1.2	Tynki renowacyjne na sklepieniach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa - spody balkonów	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
349	KNR AT-26 d. 0102-01 13. 1.2	Gruntowanie ręczne - spody balkonów	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
350	KNR 0-23 d. 0933-01 13. 1.2	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - spody balkonów	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
351	KNR 0-23 d. 2612-06 13. 1.2	Przyklejenie warstwy siatki na spodach balkonu	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
352	KNR 0-23 d. 2612-08 13. 1.2	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - montaż listwy kapinosowej	m		
		3,9	m	3,900	
				RAZEM	3,900
353	KNR 0-23 d. 0933-02 13. 1.2	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków barwionych o fakturze nakrapianej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - sufity balkonów	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
13.2		Wywóz gruzu i złomu			
354	KNR 4-01 d. 0108-09 13.2	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0,27	m ³	0,270	
				RAZEM	0,270
355	KNR 4-01 d. 0108-10 13.2	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		
		0,27	m ³	0,270	
				RAZEM	0,270

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
356 d. 13.2	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t		
		0,098	t	0,098	
				RAZEM	0,098
14		Warszawska 15 m.28			
14.1		Balkony			
14.1.1		Płyta balkonowa posadzka			
357 d. 14. 1.1	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
		36	m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
358 d. 14. 1.1	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 14 (poz.: 357,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375, 376,377,378,379,380) 0	m-g	0,000	
359 d. 14. 1.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
360 d. 14. 1.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
361 d. 14. 1.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		1,95	m ²	1,950	
				RAZEM	1,950
362 d. 14. 1.1	KNR 4-04 0804-03	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych	m		
		3,9	m	3,900	
				RAZEM	3,900
363 d. 14. 1.1	KNR 4-01 0203-12	Uzupełnienie zbrojonych płyt balkonowych z betonu monolitycznego - beton szybkoschnący	m ³		
		0,036	m ³	0,036	
				RAZEM	0,036
364 d. 14. 1.1	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2	miejs.		
		0,9	miejs.	0,900	
				RAZEM	0,900
365 d. 14. 1.1	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe pod posadzki - warstwa spadkowa beton szybkoschnący	m ³		
		0,126	m ³	0,126	
				RAZEM	0,126
366 d. 14. 1.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm mocowane na klej	m ²		
		1,95	m ²	1,950	
				RAZEM	1,950
367 d. 14. 1.1	NNRNKB 202 0618-02 kalk. własna	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej lub folii w płynie w zależności od wysokości progu okien (należy przyjąć cenę średnią)	m ²		
		1,98	m ²	1,980	
				RAZEM	1,980

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
368 d. 14. 1.1	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
369 d. 14. 1.1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm - klej i spoina mrozoodporna i elastyczna	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
370 d. 14. 1.1	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm - klej i spoina mrozoodporna i elastyczna	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
371 d. 14. 1.1	KNR-W 2-02 1209-02 analogia	Balustrady balkonowe proste z pochwytym stalowym profil zamknięty - mocowane do płyty od zewnątrz, malowane farbą podkładową miniową i 2x farbą chlorokauczukową nawierzchniową - wzór określi OSM	m		
		3,9	m	3,900	
				RAZEM	3,900
14. 1.2		Płyta balkonowa spód			
372 d. 14. 1.2	KNR-W 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
373 d. 14. 1.2	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - spody balkonów	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
374 d. 14. 1.2	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków spody balkonów	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
375 d. 14. 1.2	KNR AT-26 0203-02	Tynki renowacyjne na sklepieniach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa - spody balkonów	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
376 d. 14. 1.2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne - spody balkonów	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
377 d. 14. 1.2	KNR 0-23 0933-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - spody balkonów	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
378 d. 14. 1.2	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na spodach balkonu	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
379 d. 14. 1.2	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - montaż listwy kapinosowej	m		
		3,9	m	3,900	
				RAZEM	3,900

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
380 d. 14. 1.2	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków barwionych o fakturze nakrapianej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - sufity balkonów	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
14.2		Wywóz gruzu i złomu			
381 d. 14.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0,27	m ³	0,270	
				RAZEM	0,270
382 d. 14.2	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		
		0,27	m ³	0,270	
				RAZEM	0,270
383 d. 14.2	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t		
		0,098	t	0,098	
				RAZEM	0,098