

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH NA OPRAWY TYPU LED
ADRES INWESTYCJI : BUDYNKI NALEŻĄCE DO OSM
INWESTOR : OTWOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ADRES INWESTORA : OTWOCK UL. ANDRIOLLEGO 54
DATA OPRACOWANIA : CZERWIEC 2023

WYKONAWCA :

Data opracowania
CZERWIEC 2023

INWESTOR :

inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych
inż. Andrzej Sokolik
upr. bud. MAZ/0305/PWOE/04

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR-W 9 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
		270	szt.	270,000	
				RAZEM	270,000
2	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawy LED wg opisu	kpl.		
		270	kpl.	270,000	
				RAZEM	270,000
3	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m		
		250	m	250,000	
				RAZEM	250,000
4	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYp3x1,5	m		
		250	m	250,000	
				RAZEM	250,000
5	KNNR-W 9 1101-01	Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instalacyjnych - pasy pokrywające bruzdy o szer. do 10 cm	m		
		250	m	250,000	
				RAZEM	250,000
6	KNNR 3 0605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków	m ²		
		0,1*250	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
7	analiza indywidualna	Odłączenie sterowania oświetlenia od automatu schodowego	szt.		
		22	szt.	22,000	
				RAZEM	22,000