
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA PODBITKI OKAPU DACHU POD RYNNAMI
ADRES INWESTYCJI : OTWOCK UL. DŁUSKIEGO 6
INWESTOR : Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA : 05-400 Otwock, ul. Andriollego 54

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Lenarczyk
DATA OPRACOWANIA : 11.03.2025

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0429-06 analiza indywidualna	Rozebranie starej podbitki górnego i dolnego dachu (16,45+13,95+16,45+13,95)*0,35 2,41*1,00 (7,02+0,35+7,79+8,99+0,35+3,72+3,70+0,35+4,33+8,82)*0,35	m ² m ² m ² m ²	 21,280 2,410 15,897	
				RAZEM	39,587
2	KNR 0-18 2611-07	Podbitka poziomo - naprawa rusztu na konstrukcji drewnianej (16,45+13,95+16,45+13,95)*0,35 2,41*1,00 (7,02+7,79+8,99+3,72+3,70+4,33+8,82)*0,35	m ² m ² m ² m ²	 21,280 2,410 15,530	
				RAZEM	39,220
3	KNR 0-18 2614-01 analogia	Montaż elementów wykończeniowych typu Podbitka dachu z blachy trapezowej ocynkowanej powlekanej T (podsufitka) powlekanej na ruszcie drewnianym - blacha w kolorze szarym (16,45+13,95+16,45+13,95)*0,35 2,41*1,00 (7,02+0,35+7,79+8,99+0,35+3,72+3,70+0,35+4,33+8,82)*0,35	m ² m ² m ² m ²	 21,280 2,410 15,897	
				RAZEM	39,587
4	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - narożniki (16,45+14,65+16,45+14,65)*0,08 (15,75+13,95+15,75+13,95)*0,08 (2,41+1,00+2,41)*0,08 (7,02+0,35+7,79+0,35+8,99+0,35+0,35+3,72+3,70+0,35+4,33+0,35+8,82)*0,08 (7,02+7,79+8,99+3,72+3,70+4,33+8,82)*0,08	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 4,976 4,752 0,466 3,718 3,550	
				RAZEM	17,462
5	KNNR 2 1504-02	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-20 m (17,39+15,89+17,39+15,89)*16,10	m ² m ²	 1071,616	
				RAZEM	1071,616
6	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4)			
7	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.1*0,01	m ³ m ³	 0,396	
				RAZEM	0,396
8	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 poz.7	m ³ m ³	 0,396	
				RAZEM	0,396